



**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TRATTO VASP S014004_00011_2**

A valere sul bando L.R. n. 31/2008 art. 26 "azioni per il comparto forestale" Bando ordinario decreto n. 12116 del 05/08/2024 – Bando ordinario 2024

**03 – ELENCO PREZZI e ANALISI
PREZZI**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

OTTOBRE 2025

PRIMA EMISSIONE

COMUNE DI APRICA

P.zza Mario Negri Scultore 23031 Aprica (SO)
T : 0342746116 protocollo@comune.aprica.so.it
PEC: protocollo.aprica@cert.provincia.so.it
Codice fiscale e partita IVA: 00110950144

Agrotecnico Dott. Naturalista Angelini Franco

L. go Sindelfingen n° 9, 23100 SONDRIO Cell. 338 7759896
e-mail: studio.angelinifranco@gmail.com
C. F. NGLFNC80L23F712N P.IVA: 00847690146



ANALISI PREZZI

MANODOPERA						
Codice	Designazione lavori	Qua.	U.mis.	% man.	IMPORTI (€)	
					unitario	TOTALE
LOM251.RU.00.00.00.0000.-	Operaio edili di livello 4°; preposto: muratore , carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune (upsailor), sicurezza e assimilati	25,0	1 h	79,05%	43,34	1.083,50
LOM251.RU.00.00.00.0005.-	carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	15,0	1 h	79,05%	41,09	616,35
TOTALE VOCE						1.699,85 €

MEZZI						
Codice	Designazione lavori	Qua.	U.mis.	% man.	IMPORTI (€)	
					unitario	TOTALE
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	30,0	1 h	0,00%	21,23	636,90
LOM251.RP.00.50.00.0030.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5	30,0	1 h	0,00%	14,43	432,90
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 9,6; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.a)	15,0	1 h	0,00%	14,73	220,95
LOM251.RP.00.00.00.0010.a	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 9,6	15,0	1 h	0,00%	3,63	54,45
LOM251.RP.00.00.20.0010.a	Minidumper; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1010.a)	15,7	1 h	0,00%	15,82	247,58
LOM251.RP.00.00.20.1010.a	Spese di esercizio: minidumper (RP.00.00.20.0010.a)	15,7	1 h	0,00%	2,87	44,92
TOTALE VOCE						1.637,70 €

SCAVI E REINTERRI						
Codice	Designazione lavori	Qua.	U.mis.	% man.	IMPORTI (€)	
					unitario	TOTALE
LOM251.OC.EEA.Mc09.A6400.Na000.0000.b	OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. OP1 Scotico di terra generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali; demolizione e rimozione recinzioni; carico dei materiali di risulta. Escluso: trasporto di terre, rifiuti vegetali e legno ad impianto di stoccaggio/di recupero; oneri di smaltimento. RP2 Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	24,7	1 m ³	45,62%	14,85	367,44
TOTALE VOCE						367,44 €

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO						
Codice	Designazione lavori	Qua.	U.mis.	% man.	IMPORTI (€)	
					unitario	TOTALE
LOM251.RM.00.10 .40.J0001.0090.i_ CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di spandimento [classe] = SF3 classe di resistenza [classe] = C25/30. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato SPECIFICHE TECNICHE: impasto a prestazione; confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 20 RM1 Legante idraulico di cemento generico RM1 Aggregato di materiale generico; diametro massimo (Dmax) [mm] = 25 RM1 Legante idraulico riciclato di cemento generico	44,54	1 m ³	0,00%	199,42	8.881,79
LOM251.OC.EEA.P a02.E9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). OP1 Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018). RM2 Barra nervata di lega ferrosa acciaio B450C; funzione: strutturale; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato SPECIFICHE TECNICHE: prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento RM2 Ferramenta filo di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV1 Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	3117,7	1 kg	49,16%	2,18	6.796,52
LOM251.RM.38.10 .50.Sb003.0000.-	Cassero a perdere modulo di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: preforato nervato pannello rettangolare; funzione: autoportante; impiego: getti di fondazione muri di elevazione; fornitura: pallet; lunghezza [cm] = 200 larghezza [cm] = 20. Incluso: distanziatore copriferro	28,99	1 m ²	0,00%	12,65	366,70
TOTALE VOCE						16.045,01 €

INERBIMENTO						
Codice	Designazione lavori	Qua.	U.mis.	% man.	IMPORTI (€)	
					unitario	TOTALE
LOM251.RM.62.10	Manto erba di vegetale erba; geometria: in zolla; funzione:	202,16	1 m ²	0,00%	3,71	750,00
TOTALE VOCE						750,00 €

TOTALE OPERE						20.500,00 €
--------------	--	--	--	--	--	-------------